

Numer zapytania	Z12/4/1
Tytuł zapytania	Wymiana izolacji Autoklaw Z300
Kupiec prowadzący:	Samosionek, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-07 09:03:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-07 09:03:08
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-30 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-30 08:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację prac związanych z wymianą izolacji wewnętrznej Autoklawu Liaoning North Glass Machine, zgodnie z opisem i załączoną specyfikacją techniczną.

Szczegóły projektu:

Nazwa projektu: Wymiana izolacji wewnętrznej Autoklawu Liaoning North Glass Machine
Cel projektu: Wymiana istniejącej izolacji wewnętrznej autoklawu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

1. Zakres prac:
- Wypompowanie glikolu z układu.
 - Przedmuchanie układu z resztek glikolu.
 - Demontaż chłodnic.
 - Demontaż wirnika wentylatora.
 - Odłączenie grzałek i ich wymontowanie na zewnątrz.
 - Wymontowanie sensorów pomiaru ciśnienia i temperatury.
 - Demontaż poszycia wewnętrznego (blacha ocynkowana) wraz z ożebrowaniem z cylindra, ściany tylnej i drzwi autoklawu.
 - Usunięcie obecnej izolacji termicznej z wełny mineralnej.
 - Czyszczenie cylindra wewnątrz w sposób nienaruszający warstwy antykorozyjnej.
 - Montaż nowego ożebrowania wsporcze z płaskownika stalowego o wymiarach 3x25 mm.
 - Dostawa i montaż wełny Superwool Plus z ALU 50/128 w dwóch warstwach (każda po 50 mm, łączna grubość 100 mm).
 - Ułożenie nowej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej w całym urządzeniu.
 - Dostawa i montaż nowej blachy ocynkowanej obustronnie (grubość 1 mm) na poszycie wewnętrzne autoklawu.
 - Ponowny montaż zdemontowanych elementów (grzałki, sensory itp.) z nowymi uszczelnieniami.
 - Montaż nowego poszycia płaszcza wewnętrznego.
 - Montaż koła wentylatora.
 - Montaż chłodnic.
 - Inspekcja i próby szczelności chłodnicy, usunięcie ewentualnych nieszczelności zgodnie z technologią wykonania instalacji hydraulicznej (spawany rurociąg ze stali nierdzewnej).

- Uruchomienie urządzenia przez pracownika Saint-Gobain, p. Krzysztofa Krawca.
 - Wykonanie 2 pełnych cykli pracy urządzenia.
 - Utylizacja zużytej wełny, blach poszycia i ożebrowania z potwierdzeniem protokołem BDO.
- 2. Specyfikacja materiałów:**
- Materiał izolacyjny: Wełna Superwool Plus z ALU 50/128 (dostarczona przez usługodawcę).
 - Blacha ocynkowana: Obustronnie ocynkowana, grubość 1 mm.
 - Uszczelki grzałek: Blacha zwijana 52x32.
 - Ożebrowanie: Płaskownik stalowy 3x25 mm.
 - Ilość materiałów (wełny, blachy, ożebrowania) do oszacowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej.
- 3. Parametry urządzenia:**
- Zbiornik w kształcie cylindra o średnicy wewnętrznej 3800 mm i długości płaszcza 12000 mm, wykonany z blachy stalowej P265GH (EN 10028).
 - Grubość izolacji całkowitej: 100 mm (dwie warstwy po 50 mm).
- 4. Etapy realizacji:**
- Wizja lokalna i omówienie szczegółów zadania.
 - Pomiar autoklawu w celu ustalenia ilości potrzebnego materiału izolacyjnego.
 - Przygotowanie i złożenie zamówienia na materiały.
 - Wykonanie prac zgodnie ze specyfikacją i ustaleniami z wizji lokalnej.
 - Utylizacja odpadów (zużyta wełna, blachy, ożebrowanie).
 - Uruchomienie urządzenia wraz z pracownikami Saint-Gobain,
 - Posprzątanie obszaru roboczego przez usługodawcę.
- 5. Termin wykonania zadania:**
- Wszystkie prace na urządzeniu muszą być wykonane i zakończone w tygodniu 30, 21-27.07.2025.
- 6. Wymagania dodatkowe:**
- Firma wykonująca ewentualne spawanie musi posiadać uprawnienia UDT do napraw zbiorników ciśnieniowych.
 - Dostawca odpowiada za dostarczenie niezbędnej ilości materiału izolacyjnego oraz utylizację starego materiału.
 - Oferta powinna uwzględniać najlepsze możliwe techniczne rozwiązanie zgodne z wiedzą i doświadczeniem wykonawcy.
 - Wymagana wizja lokalna w celu wyliczenia ilości potrzebnych materiałów i omówienia szczegółów zadania

Wymagania ofertowe:

Proszę o przedstawienie oferty zawierającej:

- Koszt całkowity realizacji zadania (z podziałem na koszty materiałów, robocizny i utylizacji).
- Proponowany harmonogram realizacji prac z uwzględnieniem kluczowych etapów.
- Potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień (np. UDT w przypadku spawania).
- Oszacowanie ilości potrzebnych materiałów na podstawie wizji lokalnej (prosimy o kontakt w celu jej organizacji).

Proszę o przesłanie oferty lub informację o jej braku do dnia 30.04.2025.

W razie pytań proszę o kontakt z:

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Krawiec
Telefon: 602 420 536
E-mail: krzysztof.krawiec@saint-gobain.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Specyfikacja_wymiana izolacji_AC_Z300.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana izolacji Autoklaw Z300		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie